

採取場所		回行型ロータリー方式 (旧コンポスト)	直線型ロータリー方式(新コンポスト)		
コンポスト処理期間	開始	2009/8/10	2009/6/5	2009/7/3	2009/8/13
	終了	2009/9/14	2009/6/30	2009/8/11	2009/10/13
	期間日数	35	25	39	61
サンプル採取月日		2009/10/2	2009/10/2	2009/10/2	2009/12/15
水分		56.9	63.6	61.6	63.6
全窒素 %		1.27	0.80	0.91	0.86
リン(P2O5) %		0.99	0.76	0.80	0.73
カルシウム(CaO) %		0.95	0.55	0.71	0.53
マグネシウム(MgO) %		0.63	0.39	0.46	0.38
カリウム(K2O) %		2.08	1.78	1.93	1.69
灰分 %		18.9	11.3	12.1	11.5
全炭素 %		13.4	12.9	13.9	12.9
C/N比		10.5	16.2	15.3	15.0
P H		7.63	8.18	7.11	7.35
E C ms/cm		11.2	12.8	12.4	12.0
硝酸態窒素 ppm		104	267	475	763
アンモニア態窒素 ppm		120	113	103	98
無機態窒素 ppm		224	381	578	862